

LINIA WEWNĘTRZNA OGRODOWA

- kabel w w arocie (rura osłonowa) DVR fi 110 wraz z bednarką ochronną układać na głębokości 0,7 m i przykryć go, na głębokości 0,5 m niebieską folią kablową. Po ułożeniu kabla należy wykonać szkic z naniesionymi wymiarami
- ZK (złącze kablowe) wykonane z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w ciągu 15 sek.

LINIA ZKP (złącze kablowo pomiarowe) DO ALTANKI

- podlicznik ORNO CEM 19 0120 elektroniczny jednofazowy w złączu kablowym
- wyłącznik nadprądowy C16 w złączu kablowym
- wyłącznik różnicowoprądowy w altance
- wyłącznik nadprądowy B16 (gniazdka)
- wyłącznik nadprądowy B10 (oświetlenie)
- przyłącze z ZK do altanki wykonane kablem YKY 3x2,5

Pomiary elektryczne wykonane przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia:

- istniejącej linii wewnętrznej
- instalacji w altance