

Kielce, 14.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd ROD „NARCYZ”
ul. Leśniówka 105
25-146 Kielce
Tel. 506 958 691

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii zasilania oraz linii WLZ od ZKP do granic działki- sektor I.

Od ZKP 12/3 usytuowanego przy działce 33, poprzez alejkę Azaliową oraz alejkę Nasturcjową i Fiołkową, zgodnie z załączonym schematem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii zasilania oraz linii WLZ od ZKP do granic działki- sektor I. Od ZKP 12/3 usytuowanego przy działce 33, poprzez alejkę Azaliową oraz alejkę Nasturcjową i Fiołkową, zgodnie z załączonym schematem.

Założenia dotyczące wykonania wewnętrznej linii ogrodowej oraz linii WLZ od ZKP do granic działki:

Założenia dotyczące wykonania wewnętrznej linii ogrodowej

1. 13 indywidualnych odbiorców (wykaz stanowi odrębny załącznik)
2. Złącze kontrolno pomiarowe, z którego należy zasilić WLZ znajduje się przy działce nr 33.
3. Zbudować 3 nowe ZKP tak, aby zapewnić optymalny układ sieci do zasilania podłączanych działek
4. Dopuszcza się zmianę lokalizacji złącz lub przebieg trasy kabla WLZ w uzgodnieniu ze zleceniodawcą, z przyczyn technicznych bądź racjonalnych ze względu na późniejszą rozbudowę wewnętrznej linii zasilającej.
5. Kabel zasilający ułożyć w rurze osłonowej typu Arot fi 110 oraz ułożyć nad rurą niebieską folię ostrzegawczą.
6. Nowe złącza kontrolno pomiarowe wyposażyć w osprzęt zabezpieczający i pomiarowy zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, dla każdego odbiorcy:
 - Zabezpieczenie nadprądowe 1f C16,
 - Jednofazowy podlicznik energii, posiadający certyfikat MID, montaż na szynie Din
7. W granicy każdej z przyłączanych działek zostawić 20 mb zapasu kabla zasilającego
8. Wykonać uziemienie dla każdego złącza stosując uziom pionowy bądź bednarkę.

9. Projekt wykonawczy i powykonawczy.
10. Pomiary elektryczne wykonanej linii WLZ.
11. Przewidzieć przy projektowaniu moc przyłączeniową indywidualnego odbiorcy na poziomie 2kW.
12. Możliwie najniższe koszty budowy projektowanej linii.
13. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Projektowana sieć ogrodowa, traktowana jest jako instalacja wewnętrzna, dlatego nie ma obowiązku nanoszenia projektu na mapy geodezyjne
15. Okres gwarancji 24 miesiące.
16. Termin realizacji do 30.09.2026

W celu realizacji projektu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy mapę do celów projektowych, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE S.A. oraz wszelkie inne niezbędne dane i informacje.

Kryteria oceny ofert- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena brutto	100 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1. Cena brutto oferty:
 Znaczenie procentowe kryterium: 100 %
 Max. ilość punktów: 100 pkt
 Zasady punktacji:
 $P = (C_{min}/C_{bad}) * 100$
 Gdzie:
 C_{min} – cena najniższej oferty
 C_{bad}- cena oferty badanej
 P – ilość uzyskanych punktów oferty badanej

Termin składania ofert:

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego
 data: 28/05/2026 do godz. 12:00

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych należy złożyć :

Adres e-mail: rodnarczykielce@pzd.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani **Katarzyna Olejarczyk** pod numerem telefonu **506-958-691**.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienie,
- wartość oferty netto/brutto.
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych